

Nama Paket : **Peningkatan Jalan Tengklík - Jarum**

PAGU : Rp 5.300.000.000,00

Tahun Anggaran : 2024

Uraian Pekerjaan :

Pekerjaan Lapis perkerasan dengan Beton Semen Fs 45, lebar perkerasan 5,5 - 7 m dan tebal 30 cm dengan tulangan susut dan chair Ø 10 - 40 mm dan Dowel menggunakan besi beton Ø 32 polos dan tie bar Ø 16 dengan lapis pondasi bawah beton kurus tebal 10 cm dan pekerjaan talud serta saluran sesuai gambar perencanaan. Selain itu juga terdapat Lapis perkerasan Aspal 2 lapis, dengan tebal AC-BC 6 cm dan AC-WC 4 cm dengan lebar perkerasan 6 m dan pemeliharaan rutin (marka thermoplastic).