

Nama Paket : **Peningkatan Jalan Langkap-Sanggang**

PAGU : Rp 3.314.006.000,00

Tahun Anggaran : 2024

Uraian Pekerjaan :

Pekerjaan Lapis perkerasan dengan Beton Semen Fs 45, lebar perkerasan 5,5 m dan tebal 30 cm dengan tulangan susut dan chair Ø 10 - 40 mm dan Dowel menggunakan besi beton Ø 32 polos dan tie bar Ø 16 dengan lapis pondasi bawah beton kurus tebal 10 cm dengan pelebaran jalan 0,65 m kanan dan kiri serta pekerjaan marka thermoplastic sesuai gambar perencanaan.